

2. CPV 452 33220-7. Podbudowa-stabilizacja podłoża środkiem chemicznym i cementem na gr. 20 cm

1. CPV 45233220-7. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 0,283 Jedn.: km	
		Cena jednostkowa pozycji
2	KNR-0221-01-12-1 Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów. Koszenie na terenie niezadrzewionym. Ilość: 566 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
3	KNR-0221-01-12-3 Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów. Wygrabianie i zebranie w stosy. Ilość: 566 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
4	KNR-0201-01-26-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm.- lecz gr. 10 cm Ilość: 566 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
5	KNR-0201-04-01-2 Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarniowej z pocięciem i rozdrobnieniem darniny. Spulchnianie ziemi zadarniowej glebogryzarką. Kategoria gruntu III - IV.- analogia Ilość: 0,1466 Jedn.: ha	
		Cena jednostkowa pozycji
6	KNR-0201-02-35-2 Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3.0 m. Kategorii gruntu III-IV. Ilość: 56,6 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji
7	KSNR-1-03-12-5 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III. Ilość: 141,5 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji

1. CPV 45233220-7. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe - podsumowanie

Razem element (0,283 km)
Cena jednostkowa.

2. CPV 452 33220-7. Podbudowa-stabilizacja podłoża środkiem chemicznym i cementem na gr. 20 cm

Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KSNR-6-01-11-2 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i wapnem. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - ilość cementu na 1 m2 - 25 kg, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.- lecz gr 20 cm- z doziarnieniem na gr. 12 cm Ilość: 1471 Jedn.: m2	

3. CPV 45233220-7. Nawierzchnia jezdni -w-wa ścieralna gr. 5 cm z mieszanki MMA

Lp.	Opis	Koszt jedn.
	Zastosowane współczynniki: R x 1,33, M x 1,33, S x 1,33.	
		Cena jednostkowa pozycji

2. CPV 452 33220-7. Podbudowa-stabilizacja podłoża środkiem chemicznym i cementem na gr. 20 cm - podsumowanie

Razem element (0,283 km).....
 Cena jednostkowa.....

3. CPV 45233220-7. Nawierzchnia jezdni -w-wa ścieralna gr. 5 cm z mieszanki MMA

Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KSNR-6-10-05-5 Oczyszczenie i skroplenie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej -beton, kostka - mechanicznie. ----- Ilość: 1471 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
2	KSNR-6-10-02-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2. ----- Ilość: 1471 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
3	KSNR-6-03-08-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. ----- Ilość: 1032 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji

3. CPV 45233220-7. Nawierzchnia jezdni -w-wa ścieralna gr. 5 cm z mieszanki MMA - podsumowanie

Razem element (0,283 km).....
 Cena jednostkowa.....

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	CPV 45233220-7. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe	
2	CPV 452 33220-7. Podbudowa-stabilizacja podłoża środkiem chemicznym i cementem na gr. 20 cm	
3	CPV 45233220-7. Nawierzchnia jezdni -w-wa ścieralna gr. 5 cm z mieszanki MMA	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja:	Modrniz.dr.dojazd.do gr. rolnych w techn.naw. bitum. jednow. o gr. 5cm- na podbudowie gr.25cm- stabilizacja podł.śr.chem.+cement
Obiekt:	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Ciche ,odc. dł. 0,283km, relacji: krz. z dr. nr1805C(Krotoszyny-Brodnica- dr. nr 080203C Ciche-Robotno-Fitowo (dz. nr 47/1 i 45)
Rodzaj robót:	drogowe- CPV 45233140-2
Inwestor:	Gmina Zbiczno Zbiczno 87-305 Zbiczno
Wykonawca:	Przetarg wg Ust o Zamówieniach Publicznych
Rodzaj kosztorysu:	inwestorski
Wartość netto:	
Kwota VAT:	
Wartość brutto:	
Słownie:	
Stawka za r-godz.:	

WYKONAWCA

INWESTOR